



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรรถพร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหลม มีความประสงค์จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรรถพร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคางานจ้างดังกล่าวเป็นเงิน ๗๑๘,๘๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน -) รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วยแล้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรรถพร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรรถพร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๑๕,๕๐๐.-บาท (- เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๙๘๖.๘๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๑๘,๘๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕
 - ๕.๒ บัญชีตารางประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชา ลือรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
 - ๖.๒ นางศศิณัฐชญา ทักษณากันต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายนพพร พวงทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวัน เมฆอัคคี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรรณพ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๕,๕๐๐.-บาท (- เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๙๘๖.๘๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๑๕,๕๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕
 - ๕.๒ บัญชีตารางประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชา	สิอร่าม	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
๖.๒ นางศิณัฐชญา	ทัศนากัญต์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ นายนพพร	พวงทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรรณพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔

เจ้าของงาน กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแหลม

แบบเลขที่ กข. ๒๐ /๒๕๕๘

ประมาณการตามแบบ กข. ๒๐ /๒๕๕๘ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F ๑.๓๖๒๔	รวมราคาค่า ก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๘,๘๑๘	๑๕๙,๐๒๗	๕๙๗,๘๔๕	Factor F ๑.๓๖๒๔ - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐% - เงินประกันผลงานหัก - พื้นที่ปกติ
๒.	ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๖.๘๐ ตารางเมตร	๘๘,๘๔๗	๓๒,๑๙๘	๑๒๑,๐๔๕	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๗๑๘,๘๙๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างงบประมาณจำนวน			๗๑๘,๘๐๐	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)				

ราคาต่อหน่วย ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตารางเมตรละ ๖๐๕.๐๐ บาท

ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เมตรละ ๓,๐๒๖.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ/เห็นชอบ.....

(นางปิ่นทอง ศรีจังหวัด)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

อนุมัติ.....

(นายวัน เมฆอัคคี)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชา ลือรัมย์)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

..... กรรมการ

(นางศศิธร ชญา ทิศนาภรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายนพพร พวงทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีตารางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรรณพ หมู่ที่ ๔
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม
 ประมาณการโดย นายนพพร พวงทอง

ตามแบบเลขที่ กข. ๒๐ /๒๕๕๘
 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน(บาท)	
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตรยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า ๙๘๖.๘๐ ตารางเมตร							
๑.	งานถมหินผุรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๐.๑๕ ม.พร้อมบดอัดแน่นด้วยรถบด	๑๔๘	ลิป.ม.	๑๘๐	๒๖,๖๔๐	๖๗.๔๐	๙,๙๗๕	๓๖,๖๑๕
๒.	ทรายหยาบปรับพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.	๕๐	ลิป.ม.	๓๙๗.๒๐	๑๙,๘๖๐	๒๓.๘๕	๑,๑๙๒	๒๑,๐๕๒
๓.	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๘๐ กก/ ตร.ชม.	๑๔๘	ลิป.ม.	๑,๘๓๔.๘๙	๒๗๑,๕๖๓	๓๐๖	๔๕,๒๘๘	๓๑๖,๘๕๑
๔.	Wire Mesh Ø ๔ ม.ม. @ ๐.๒๐ ม.	๙๘๖.๘๐	ตร.ม.	๒๕	๒๔,๖๗๐	๕	๔,๙๓๔	๒๙,๖๐๔
๕.	เหล็ก Dowel RB Ø ๑๕ ม.ม.	๐.๒๖๔	ตัน	๑๙,๘๗๗.๕๐	๕,๒๔๗	๓,๓๐๐	๘๗๑	๖,๑๑๘
๖.	เหล็ก Dowel RB Ø ๑๙ ม.ม.	๐.๐๔๔	ตัน	๒๒,๑๖๗.๙๓	๙๗๕	๒,๙๐๐	๑๒๗	๑,๑๐๒
๗.	ไม้แบบ	๒๑๙	ม.	๒๐.๖๐	๔,๕๑๑	-	-	๔,๕๑๑
๘.	ค่าแรง	๓๒	ตร.ม.	-	-	๑๓๓	๔,๒๕๖	๔,๒๕๖
๙.	งานหยอดยางพร้อมโรยทราย	๑๗๘	ม.	๑๓.๒๐	๒,๓๔๙	-	-	๒,๓๔๙
๑๐.	แผ่นโพน	๕	แผ่น	๒๐	๑๐๐	-	-	๑๐๐
๑๑.	ท่อ Ø ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม. (มอก.ชั้น ๓)	๑๘	ท่อ	๔๑๐	๗,๓๘๐	-	-	๗,๓๘๐
๑๒.	แผ่นพื้น ๐.๐๕ X ๐.๓๕ X ๓.๐๐ ม.	๖	แผ่น	๒๘๐	๑,๖๘๐	-	-	๑,๖๘๐
๑๓.	ราวกันตก	๖	ม.	๑,๒๐๐	๗,๒๐๐	-	-	๗,๒๐๐
๑๔.	อื่น ๆ (ถ้ามี)							
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๔๓๘,๘๑๘
ค่าอำนวยความสะดวก + กำไร + ค่าภาษี					FACTOR - F	๑.๓๖๒๔		๑๕๙,๐๒๗
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น								๕๙๗,๘๔๕
ราคาต่อหน่วย								๖๐๕

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายนพพร พวงทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ FACTOR - F จากกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สูงสุด ที่ ก ค ๐๔๐๕.๓ / ๐๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการ
 ทบทวนและ ปรับปรุงตาราง FACTOR - F

ราคาพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

ราคาน้ำมัน ป.ต.ท. BLUE DIESEL อำเภอบ้านแหลม ๒๔.๐๕ บาท ณ.วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

บัญชีตารางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรรณพ หมู่ที่ ๔
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม
 ประมาณการโดย นายนพพร พวงทอง

ตามแบบเลขที่ กข. ๒๐ /๒๕๕๘
 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวน เงิน(บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ - ๐.๖๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร							
๑.	ดินขุด + นำไปทิ้ง	๓๓	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕	๔,๑๒๕	๔,๑๒๕
๒.	เสาเข็มคอนกรีต ๐ ๔ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ม.	๘๒	ต้น	๖๕	๕,๓๓๐	๑๕	๑,๒๓๐	๖,๕๖๐
๓.	ทรายหยาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ ม.	๑.๒๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๔๗๖	๙๙	๑๑๘	๕๙๔
๔.	คอนกรีตหยาบ ๑๘๐ กก/ตร.ซม.	๑.๒๐	ลบ.ม.	๑,๖๙๑.๕๙	๒,๐๒๙	๓๐๖	๓๖๗	๒,๓๙๖
๕.	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๘๐ กก/ ตร.ซม.	๑๐	ลบ.ม.	๑,๘๓๔.๘๙	๑๘,๓๔๘	๓๐๖	๓,๐๖๐	๒๑,๔๐๘
๖.	เหล็ก RB Ø ๖ ม.ม.(นน.๒.๒๒ กก/เส้น)	๐.๑๘๖	ต้น	๒๑,๗๖๓.๕๕	๔,๐๔๘	๔,๑๐๐	๗๖๒	๔,๘๑๐
๗.	เหล็ก RB Ø ๙ ม.ม.(นน.๔.๙๙ กก/เส้น)	๐.๔๒๔	ต้น	๒๓,๓๑๘	๙,๘๘๖	๔,๑๐๐	๑,๗๓๘	๑๑,๖๒๔
๘.	เหล็กฉาก L ๕๐x ๕๐ x ๔ ม.ม.	๕	เส้น	๔๑๔.๓๓	๒,๐๗๑	-	-	๒,๐๗๑
๙.	ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๔	เส้น	๒๖๐	๑,๐๔๐	-	-	๑,๐๔๐
๑๐.	งานไม้แบบ	๒๘	ลบ.ฟ	๔๐๐	๑๑,๒๐๐	-	-	๑๑,๒๐๐
๑๑.	ไม้คร่าว + ค้ำยัน	๙	ลบ.ฟ	๔๐๐	๓,๖๐๐	-	-	๓,๖๐๐
๑๒.	ค่าแรงไม้แบบ	๖๘	ตร.ม.	-	-	๑๓๓	๙,๐๔๔	๙,๐๔๔
๑๓.	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๕	กก.	๔๒.๐๖	๖๓๐	-	-	๖๓๐
๑๔.	ตะปูขนาดคละ	๒๗	กก.	๔๕	๑,๒๑๕	-	-	๑,๒๑๕
๑๕.	งานเชื่อมฝาเหล็ก + ทาสี	๗	ฝา	๘๐	๕๖๐	๑๐๐	๗๐๐	๑,๒๖๐
๑๖.	แผ่นส്മาร์ทบอร์ด ๖ มม.	๘	แผ่น	๒๖๕	๒,๑๒๐	-	-	๒,๑๒๐
๑๗.	แผ่นโฟม	๑	แผ่น	๒๐	๒๐	-	-	๒๐
๑๘.	งานขัดหยาบ	๒๑	ตร.ม.	-	-	๓๐	๖๓๐	๖๓๐
๑๙.	บานประตูเปิด - ปิด สแตนเลส	๑	ชุด	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๔,๕๐๐
๒๐.	อื่น ๆ (ถ้ามี)							
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๘๘,๘๔๗
ค่าอำนวยความสะดวก + กำไร + ค่าภาษี						FACTOR - F	๑.๓๖๒๔	๓๒,๑๙๘
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น								๑๒๑,๐๔๕
ราคาต่อหน่วย								๓,๐๒๖

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายนพพร พวงทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ FACTOR - F จากกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ก ค ๐๔๐๕.๓ / ๐๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการ
 ทบทวนและ ปรับปรุงตาราง FACTOR - F

ราคาพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ราคาน้ำมัน ป.ต.ท. BLUE DIESEL อำเภอบ้านแหลม ๒๔.๐๕ บาท ณ.วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐